

QUESITO N. 31

“Nella Relazione Tecnica del Progetto Definitivo posto a base di gara si definisce che l’area di intervento per il consolidamento strutturale è compresa tra il filo di una facciata e una fascia, di larghezza 1 mt, lungo tutto il perimetro interno dell’edificio.

E che negli elaborati grafici del Progetto Definitivo, posto a base di gara, in particolare nelle planimetrie indicanti le demolizioni e ricostruzioni, l’area d’intervento si estende, dalla facciata verso l’interno, per oltre 1 mt, coinvolgendo le partizioni verticali ed i controsoffitti.

Si chiede esattamente quale sia l’ area di intervento da prendere in considerazione anche per le altre tipologie di intervento quali ad esempio la rimozione degli impianti, piuttosto che la bonifica etc.”

CHIARIMENTO N. 31

La demolizione di 1 metro dal filo di facciata si riferisce solamente alla demolizione delle pavimentazioni e relativi sottofondi per poter mettere a nudo la struttura, inoltre la demolizione perimetrale permette la posa delle nuove soglie dei controsetteamenti.

Le demolizioni dei controsoffitti e delle partizioni interne si estendono oltre il metro come da tavole di progetto e riportate in computo.