

## QUESITO N. 10

*In merito alla gara per la realizzazione di una struttura da adibire ad Asilo Nido in attuazione del P.I.I. CityLife S.p.A. con la presente inviamo i seguenti quesiti tecnici:*

*10.1 - Nella Tavola 16, particolare F – 1, viene indicata due volte una doppia guaina da posizionare sia sotto che sopra il vespaio igloo di tutta la scuola, mentre nel computo metrico voce 116/17 (1072 mq) è conteggiata una sola volta. Si richiede conferma della necessità della doppia protezione.*

*10.2 - Nella Tavola 16, particolare R – 2 – S, il pacchetto di copertura precede un isolamento in lana di legno tipo CELENIT LC 30 sp. 160 mm. + tipo CELENIT N 75 mm., mentre nel computo metrico voce 99/13 (1359 mq) è conteggiato solo uno spessore di 40 mm.. Si richiede conferma di validità dello spessore indicato sulla tavola grafica rispetto a quello contabilizzato in computo.*

*10.3 - Nella Tavola 19, dettaglio S – 10, il pacchetto relativo ai muri esterni prevede un isolamento in lana di legno tipo CELENIT N 75 mm., mentre nel computo metrico voce 109/22 (503 mq) è conteggiato solo uno spessore di 40 mm.. Si richiede conferma di validità dello spessore indicato sulla tavola grafica rispetto a quello contabilizzato in computo.*

*10.4 - Si richiede se le opere di scavo e reinterro a sezione obbligata relative alle fondazioni delle recinzioni esterne ed a tutte le fognature ed impianti esterni siano state comprese all'interno delle voci di assistenze murarie del computo metrico.*

*10.5 - Nella Tavola 23, recinzioni esterne sono previste recinzioni in scatolari di acciaio Corten, mentre nel computo metrico voce 147/44 (18.224 kg) è stata utilizzata la voce del prezziario del comune di Milano relativa a normali inferriate protette da vernice antiruggine. Si richiede conferma di utilizzo dell'acciaio Corten per le recinzioni esterne.*

*10.6 - Si richiede se la Stazione Appaltante sia a conoscenza della posizione rispetto all'area di cantiere di un possibile punto di consegna di elettricità ed acqua da parte degli enti erogatori o abbia condiviso una concentrazione di Forniture dei servizi all'interno del comprensorio CityLife.*

## **CHIARIMENTO N. 10**

- 10.1 La guaina è conteggiata una seconda volta alla voce 117/150 : Protezione isolanti fondazioni.
- 10.2 Spessori e tipologia dell'isolante corretti sono quelli dell'elaborato grafico. Si conferma che la voce del prezziario del Comune di Milano 2015 di riferimento che maggiormente si avvicina alle caratteristiche tecniche del materiale indicato per il CELENIT N75 è la 1C.10.400.0010.c , anche se di spessore differente. Ad integrazione del computo va inserita ancora una volta la voce 1C.10.400.0010.c , INTEGRATIVA (configurandosi come errata corripge) per il CELENIT LC30, anche se di spessore differente.
- 10.3 Spessori e tipologia dell'isolante corretti sono quelli dell'elaborato grafico. Si conferma che la voce del prezziario del Comune di Milano 2015 di riferimento che maggiormente si avvicina alle caratteristiche tecniche del materiale indicato per il CELENIT N75 è la 1C.10.400.0010.c, anche se di spessore differente.
- 10.4 Le opere di scavo e rinterro relative alle fondazioni delle recinzioni esterne sono state conteggiate nel primo capitolo STRUTTURE E RUSTICI / MOVIMENTI TERRA /SCAVI / RINTERRI e per quanto riguarda gli scavi e rinterri degli impianti esterni, sono stati considerati nella voce delle assistenze murarie degli impianti idricosanitari (tariffa 1C.28.050.0010.a), che comprende anche le assistenze murarie delle reti idricosanitarie interne.
- 10.5 Si conferma l'utilizzo di acciaio Corten per le recinzioni esterne e la validità della voce di listino del Comune di Milano 2015 prescelta.
- 10.6 Per le Opere Pubbliche di CityLife non è stata condivisa e/o prevista una concentrazione di Forniture dei servizi all'interno del comprensorio CityLife, considerato anche che buona parte di dette opere si trova sul perimetro esterno al comprensorio CityLife.
- Infatti al punto 4 del Documento "Condizioni speciali", allegato 5.1.7 alla Lettera di Invito, è previsto che L'Impresa Aggiudicataria dovrà prendere, autonomamente, gli opportuni contatti con gli Enti Competenti per definire gli allacciamenti necessari al cantiere quali acquedotto, elettricità ecc., necessari alla realizzazione di tutte le opere, nonché sostenere ogni onere derivante da detti allacciamenti; inoltre l'Impresa Aggiudicataria dovrà concordare con la Direzione Lavori e il Responsabile dell'Appalto di CityLife, la posizione dei relativi contatori.