

QUESITO N.50

con riferimento alla gara in oggetto, in vista del sopralluogo obbligatorio previsto per la prossima settimana, con riferimento al paragrafo 4.4 del Disciplinare di gara, con la presente siamo a richiederle se, oltre alle 2 persone indicate dalle imprese concorrenti, possa partecipare anche un rappresentante per il progettista "indicato".

CHIARIMENTO N.50

Si veda il chiarimento n. 47

QUESITO N.51

Siamo a chiedere:

1. Elaborato grafico di dettaglio per gli alleggerimenti del solaio di copertura del parco (voce con quantità a corpo non quantificabile)

N. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE
43	NP.S_01	Fornitura e posa di elementi di alleggerimento in plastica riciclata per l'esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra alleggerito con portata bidirezionale, da gettare in opera su idonea cassetta orizzontale di sostegno. Lo spessore totale del solaio è di cm 60 alleggerito secondo progetto con elementi in plastica riciclata, dimensione in pianta cm 52 x 52 e di H cm 40, con il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di H cm 10. È compresa la fornitura degli elementi relativi ai giunti distanziatori, per la formazione di travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in sede di getto. Fornitura alleggerimenti in plastica riciclata per solaio H60 cm 1
44	NP.S_02	Fornitura e posa di elementi di alleggerimento in plastica riciclata per l'esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra alleggerito con portata bidirezionale, da gettare in opera su idonea cassetta orizzontale di sostegno. Lo spessore totale del solaio è di cm 60 alleggerito secondo progetto con elementi in plastica riciclata, dimensione in pianta cm 52 x 52 e di H cm 40, con il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di H cm 10. È compresa la fornitura degli elementi relativi ai giunti distanziatori, per la formazione di travetti ortogonali tra gli alleggerimenti secondo lo spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in sede di getto. Fornitura alleggerimenti in plastica riciclata per solaio H80 cm 1

2. Si richiede se nella quotazione economica debba essere ricompresa anche la manutenzione del parco prevista nell'elaborato PAR-C2-F-PI-MAN-001.pdf - "Piano di Manutenzione" o rimane esclusa dalla stessa.

CHIARIMENTO N.51

1. Si precisa che gli elaborati di dettagli richiesti sono i seguenti già pubblicati:
 - a. ST.09.01_PG1-P1-F-ST-PCO-001-B_Mappa alleggerimenti - Solaio piano copertura - Stralcio 1

b. ST.09.02_PG1-P1-F-ST-PCO-002-B_Mappa alleggerimenti - Solaio piano copertura - Stralcio 2

2. Si rimanda alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, ART. 52 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA CONSEGNA.

QUESITO N.52

Nella rettifica al bando di gara l'importo dei lavori soggetto a ribasso è di 18.193.552,35 euro.

Dalla risposta al chiarimento 30 risulta un totale lavori soggetto a ribasso di 18.127.842,96 euro.

Risulta una differenza di 65.709,39 euro.

Chiediamo conferma o rettifica della documentazione a base di gara e quali documenti dobbiamo prendere come riferimento per la quotazione economica.

CHIARIMENTO N.52

In data 15 maggio 2020 è stato pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 55 e sito internet di codesta Stazione Appaltante nella sezione Gare e Concorsi un secondo avviso di rettifica in cui l'importo totale dei lavori soggetto a ribasso è stato rettificato in 18.127.842,96 euro, importo coerente con i documenti richiamati al chiarimento n. 30.